

TJENESTE: MONTERING AV BENKELYS LED

Framgangsmåte & Sjekkliste: Montering av benkelys LED

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 1 – 2 timer | Vanskelighetsgrad: Middels

Påkrevd verneutstyr (HMS): Vernebriller, arbeidshansker, vernesko, hørselvern ved behov

PÅKREVD VERKTØY: - Batteridrill / skrutrekker med bitssett - Vater (langt + kort) - Målebånd & blyant - Multidetektor / stendersøker - Håndverktøy (tang, kniv, hammer)	MATERIALER & FORBRUK: - Skruer & egnede plugg (gips/betong/tre) - Maskeringstape & dekkpapp - Rengjøringskluter & støvsuger
---	---

Trinn-for-trinn framgangsmåte

1. Ankomst & Kundemottak: Hils på kunden, bekreft oppdragets omfang, plassering og spesifikke kundeønsker. Inspiser arbeidsområdet for eventuelle eksisterende skader.
2. Klargjøring & Tildekking: Legg ut dekkpapp eller beskyttelsesfilt på gulv. Klargjør verktøy og materiell på en ryddig måte.
3. Måling & Merking: Bruk målebånd og vater for å måle ut nøyaktig posisjon. Sjekk stendere og skjulte installasjoner med detektor.
4. Utførelse & Montering: Utfør arbeidet trinn for trinn i henhold til produktets monteringsanvisning og fagmessig standard.
5. Justering & Sluttkontroll: Kontroller lodd, vater, innfesting og funksjon. Etterstram alle festemidler og test bevegelige deler.
6. Opprydding & Overlevering: Støvsug og fjern alt avkapp, emballasje og støv. Gjennomgå det ferdige resultatet med kunden og få signatur på utført oppdrag.

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Sjekk alltid med multidetektor etter skjulte rør og strømkabler før boring.
- ! Dekk til gulv og inventar grundig før oppstart for å unngå riper eller flekker.

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [] 1. Før oppstart: Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [] 2. Underveis: Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [] 3. Sluttkontroll: 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [] 4. Overlevering: Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.