

TJENESTE: INSTALLERE LOFTSTRAPP

Framgangsmåte & Sjekkliste: Installere loftstrapp

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 2.5 – 4 timer | Vanskelighetsgrad: Krevende (2 personer)

Påkrevd verneutstyr (HMS): Vernesko, vernebriller, arbeidshansker, støvmaske, stige/gardintrapp

PÅKREVD VERKTØY:

- Batteridrill med lange bits
- Vater & vinkelhake
- Håndsag / stikksag / kappesag
- Stjern & hammer
- Avstandskiler i tre/plast

MATERIALER & FORBRUK:

- Treskruer (f.eks. 5.0x90/100mm)
- Dampsperretape / vindsperretape
- Bunnfyllingslist & fugeskum/isolasjon
- Gerikter / lister for karm

Trinn-for-trinn framgangsmåte

- 1. Demontering & Klargjøring:** Fjern eksisterende trapp/luke. Kontroller at lysåpningen i bjelkelaget har riktige mål.
- 2. Monter støttelekter:** Skru fast midlertidige støttelekter under åpningen som kassen kan hvile på under montering.
- 3. Løft kassen på plass:** Løft trappekassen opp ovenfra/nedenfra og legg den på støttelektene. Sjekk at kassen er i vater.
- 4. Rett opp diagonaler & Kiling:** Sett inn kiler ved hvert skruepunkt. Mål diagonalene for å sikre at kassen er 100 % rettinklet.
- 5. Fastskruing & Isolering:** Skru fast kassen i bjelkene gjennom kilene. Isolér rundt kassen og tape dampsperren lufttett.
- 6. Juster stigelengde & Lister:** Fell ut stigen, mål og kapp benene i nøyaktig vinkel. Monter nye dekkende gerikter rundt luken.

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Kassen MÅ være 100 % i vinkel (diagonaler må være like lange) for at luken skal tette jevnt og ikke kile seg!
- ! Kapp stigebenene i riktig vinkel så de hviler flatt på gulvet uten spenn.

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [] **1. Før oppstart:** Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [] **2. Underveis:** Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [] **3. Sluttkontroll:** 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [] **4. Overlevering:** Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.