

TJENESTE: MONTERING AV TAKLISTE

Framgangsmåte & Sjekkliste: Montering av takliste

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 1 – 2 timer | Vanskelighetsgrad: Middels

Påkrevd verneutstyr (HMS): Vernebriller, arbeidshansker, vernesko, hørselvern ved behov

PÅKREVD VERKTØY:

- Batteridrill / skrutrekker med bitssett
- Vater (langt + kort)
- Målebånd & blyant
- Multidetektor / stendersøker
- Håndverktøy (tang, kniv, hammer)

MATERIALER & FORBRUK:

- Skruer & egnede plugg (gips/betong/tre)
- Maskeringstape & dekkpapp
- Rengjøringskluter & støvsuger

Trinn-for-trinn framgangsmåte

- 1. Ankomst & Kundemottak:** Hils på kunden, bekreft oppdragets omfang, plassering og spesifikke kundeønsker. Inspiser arbeidsområdet for eventuelle eksisterende skader.
- 2. Klargjøring & Tildekking:** Legg ut dekkpapp eller beskyttelsesfilt på gulv. Klargjør verktøy og materiell på en ryddig måte.
- 3. Måling & Merking:** Bruk målebånd og vater for å måle ut nøyaktig posisjon. Sjekk stendere og skjulte installasjoner med detektor.
- 4. Utførelse & Montering:** Utfør arbeidet trinn for trinn i henhold til produktets monteringsanvisning og fagmessig standard.
- 5. Justering & Sluttkontroll:** Kontroller lodd, vater, innfesting og funksjon. Etterstram alle festemidler og test bevegelige deler.
- 6. Opprydding & Overlevering:** Støvsug og fjern alt avkapp, emballasje og støv. Gjennomgå det ferdige resultatet med kunden og få signatur på utført oppdrag.

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Sjekk alltid med multidetektor etter skjulte rør og strømkabler før boring.
- ! Dekk til gulv og inventar grundig før oppstart for å unngå riper eller flekker.

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [] **1. Før oppstart:** Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [] **2. Underveis:** Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [] **3. Sluttkontroll:** 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [] **4. Overlevering:** Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.